

	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL
ILUMINACIÓN				
Luminaria de LED de 50W con flujo de 7,250 lm;120/277;50-60 Hz, cumple con la NOM-031-ENER-2019.	PZA	3		
Luminaria de LED de 100W con flujo de 7,250 lm;120/277;50-60 Hz, cumple con la NOM-031-ENER-2019.	PZA	10		
Luminaria de LED de 110W con flujo de 7,250 lm;120/277;50-60 Hz, cumple con la NOM-031-ENER-2019.	PZA	10		
ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y ÁREA DEP.				
Juego Infantil para parque público o residencial EVA-109 9.0. Largo 4.65 M, ancho 7.05m, alto 3.40m. Capacidad para 25 niños. Incluye pasamanos argollas, pared de cuerda, pared de círculos, bajada de tubo, alt. 1.70m, puente botones, pasamanos círculos, escalera, estructura giratoria y tres esferas.	LOTE	1		
Conjunto de calistenia básuci modelo CPD-118 marca JUMBO. Especificaciones: Largo 9.85 m, ancho 5.80, alto 2.85. Capacidad para 8 personas	LOTE	1		
MOBILIARIO URBANO				
Banca completa con dimensiones de 1.20 x .30 x .45	PZA	5		
Banca Angkor con dimensiones de .45 x .45 x .45 de concreto y acabado aparente	PZA	5		

VEGETACIÓN				
Encino Roble de 2"	PZA	20		
Ébano de 2"	PZA	10		
Crespones blancos de 2"	PZA	5		
Crespones lilas de 2"	PZA	5		
Viburno de 1.2 m	PZA	10		
Cenizo	PZA	10		
Romero de 15 a 20 cm	PZA	10		
Forneo de 1.5 m	PZA	10		
Flete en camión tipo rabón hacia Los Cometas	VIAJE	1		
Instalación de paleta vegetal cotizada en Los Cometas, Nuevo León. Incluye excavación de pozos por métodos manuales, perfilamiento de pozos, instalación de árboles y plantas, sujeción de árboles en caso de ser necesario, limpieza de área de trabajo, equipo y mano de obra.	JORNADA	1		
Lote de piedra grava triturada 3/4	M3	18.6		
Flete de piedra 18.6 M2	VIAJE	3		
CANCHA DE FUTBOL 5				
Traza y nivelación en obra	M2	375		
Despalme y limpieza del terreno de 10 cm de espesor, incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	M2	375		
Carga y acarreo libre y descarga de material producto del despalme y corte. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	M3	48.75		

Terracerías escarificadas estabilizada a base de cal hidratada al 5% en volumen, homogenizada, tendida y compactada al 95%. Incluye materiales, maquinara, equipo, acarreo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	375		
Formacion de terraplen con material de banco en capas no mayores a 20 cms de espesor para dar nivel de subrasante con equipo mayor.	M3	97.5		
Sistema de drenaje subteraneo en el área interna de la cancha, consistente en lineas de tuberia de 4" de diámetro, transversales y colector de 6" longitudinal con filtro de grava 2.	ML	95		
Dala de concreto hidráulico $f_c=200\text{kg/cm}^2$ de 10cm x 15cm, juntas a cada 4.5m incluye: cimbrado, descimbrado, material, desperdicio, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta construcción.	ML	80		
Base dinámica de 7cm de espesor con material de caliza triturada tendida. Incluye materiales, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	375		
Suministro e instalación de pasto sintético marca TERZA modelo DUAL PLAY II MONOFILAMENTO 9900 + FIBRILADO 5000 con una altura de 35mm y un peso de 850gr/m ² , color FIELDGREEN & OLIVE + LIME. Incluye mano de obra, recorte a la medida, fijado y pegado de pasto, colocación de caucho triturado como protección y amortiguamiento, arena sílica 16/30 y cepillado del pasto.	M2	375		

<p>Suministro y colocación de gradas de 4 niveles con estructura a base de PTR de 4" para elaboración de asientos/escalones y refuerzo de los mismos. Techumbre de IPR 2X4 y lámina pintor. Incluye excavación en zanja con profundidad de 2.50 m y afine de fondo, limpieza gruesa durante obra, trazo y nivelación para desplante de estructuras ,mano de obra, recorte a la medida, soldado de materiales y elementos y todo lo necesario para su correcta instalación. Se deberá elaborar una zapata de .64 x .65 cm x .20 cm de peralte de resistencia de F'c= 250 kg/cm2 armada con varilla del n.3 en ambos sentidos en lecho superior e inferior. Elaboración de zapata corrida de .90 x .20 de concreto reforzado armado en parrilla con varilla del n4 15 cm en sentido longitudinal con varilla del n4 15 cm en sentido transversal en lecho superior e inferior.</p>	<p>PZA</p>	<p>1</p>		
<p>Suministro e instalación de un par de porterías de fútbol 5 de 2m x 3m en color blanco con tubo de 3" incluye material, flete y todo lo necesario para su instalación.</p>	<p>PAR</p>	<p>1</p>		